

新内藤川 河川工事からのお知らせ (第 5 号)

うらかな春から初夏の気配も感じるこの頃、地元の皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。さて、現場作業についてですが、前年度末の悪天候続きが打って変わり好天に恵まれ順調に進捗しています。

最初に道路部分の盛土工事についてですが、現在「土質改良→積込→運搬→敷均し→転圧作業」を一生懸命繰り返し、施工に励んでおり、地元皆様のご理解・ご協力のおかげで今月末をもちまして9割方完了予定です。

※【浜揚水機場周りは現在施工中のため各構造物を築造後の盛土となるため、この部分は後回しとなります。】

続きまして、浜揚水機場（畑灌）樋門関係工事ですが、こちらも順調に進捗しており今月末で6割方施工を完了予定です。（右記にてこれまでの作業の流れを一部紹介します）。

全体としては、今月末で工事全体の約8割弱が完了予定となります。来月は浜揚水機場関係工事も大方完了しますのでいよいよ終盤になります。私どもも作業に携わる一人一人が再度気を引き締め、今一度安全意識の向上を図り、竣工に向け邁進していく所存でございます。地元の皆様には引き続きご迷惑をお掛け致しますがご協力のほど宜しくお願い致します。

（撮影：南浜橋から寺田橋を望む）4/25 現在



【お知らせ】

当作業所では今月より工事に携わる関係者が最も多いため、新たに AED(自動対外式除細動器)を設置しました。※現場だけでなく様々な場所で起こり得る突然の心停止が発生してから5分以内の除細動（電気ショック）を行う事により救命率を大幅に向上することができる装置です。

この装置について不測の事態が発生した場合、工事関係者だけでなく、地元の皆様にも使用して頂きたいとお知らせいたします。（日曜日は休工ですので、週末の地元イベント等開催される場合の無料貸出しも行います。）お気兼ねなくご連絡下さい。

【今後の予定】

（当社関係工事）

- ・ 5月中旬：樋門関係構造物施工完了
- ・ 5月中旬～5月下旬：護岸構造物（ブロックマット、階段等）施工
- ・ 5月下旬～6月上旬：各ゲート関係取付け

・ 浜揚水機場 樋門工事今月の現場作業状況



① 均しコンクリート(全体)

②鉄筋組立(函渠、門柱部)

③型枠(函渠・門柱部)底板



④コンクリート打設(函渠・門柱部)底板

⑤型枠(門柱部)壁部

⑥型枠(函渠部)壁部、頂部



⑦コンクリート打設(函渠・門柱部)※門柱途中まで

⑧足場設置(門柱部・操作台)施工用【今日現在】

AED設置



現場事務所

緊急時にお使い下さい。

有限会社 嘉村建設

有限会社 嘉村建設
 神戸川（新内藤川）県単河川緊急整備工事（築堤工）作業事務所
 所在地：出雲市松寄下町 3050 番地
 工事責任者：嘉村栄二
 電話：0853-31-4452